



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารห้องกิจกรรมพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ ตำบลลำเลียง อำเภอ
กระบุรี จังหวัดระนอง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับ มาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ได้จัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารห้องกิจกรรมพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๔๕ วัน จำนวนเงินงบประมาณ ๑๕๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) จำนวนเงินราคากลาง ๒๐๗,๔๖๕.๐๕.- บาท (สองแสนเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทห้าสตางค์) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเจียรชัย สายน้ำใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

	ปลัด อบต.
	หัวหน้ากอง
	ผู้ร่าง
	ผู้พิมพ์
	ผู้ตรวจ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารห้องกิจกรรมพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างห้องน้ำอาคารห้องกิจกรรมพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทาง อบต.ลำเลียงกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๐๗,๔๖๕.๐๕.- บาท (สองแสนเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทห้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๗ แผ่น
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕(ก) จำนวน ๑ แผ่น.
 - ๖.๒ แบบ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น.
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม
 - ๗.๒ นายวงศธร จิตต์เจริญ
 - ๗.๓ นายสิริวิชณ์ เพชรฝั่งซ้าย

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารห้องกิจกรรมพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก
สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 7 ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

แบบเลขที่ /

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน - แผ่น

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 15

เดือน มกราคม

พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างห้องน้ำอาคารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก	158,467.04	1.3092	207,465.05	
	เงินไขการใช้ Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			207,465.05	ระยะดำเนินการ 45 วัน
	คิดเป็นงบประมาณค่าก่อสร้าง/ราคากลาง			207,465.05	ระยะดำเนินการ เดือน
	(ตัวอักษร)		(สองแสนเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทห้าสตางค์)		

ปริมาณงาน

11.445 ตารางเมตร

ค่างานเฉลี่ย

18,127.13 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ลำเลียง ที่ 12/2567 ลว. 11 มกราคม 2567

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวงศธร จิตต์เจริญ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสิริวิวัฒน์ เพชรฝั่งซ้าย)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กลุ่มงาน/งาน

โครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างห้องน้อกอาคารห้องกิจกรรมพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก
 สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 7 ตำบลลำเลียง อำเภอกงหรา จังหวัดระนอง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกงหรา จังหวัดระนอง
 จำนวนราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	-ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	14.35	ตร.ม.	-	-	139.00	1,994.65	1,994.65	
	-ไม่ใช้ทำไม้แบบ คิด 80%	11.48	ลบ.ฟ.	560.750	6,437.41	-	-	6,437.41	
	-ไม้คร่าว คิด 30%	3.44	ลบ.ฟ.	467.29	1,609.35	-	-	1,609.35	
	-ตะปู คิด 0.25 กก./ไม้แบบ 1 ตารางเมตร	3.59	กก.	43.61	156.45	-	-	156.45	
	รวมยอดงานที่ 1			8,203.21			1,994.65	10,197.86	
2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	-เหล็กดัดแวงไร้รื้อเมซ (WIPE MESH)ขนาด 4.0mm.๑0.20x0.20m.	12	ตร.ม.	24.65	295.80	5.00	60.00	355.80	
	รวมยอดงานที่ 2				295.80		60.00	355.80	
3	งานคอนกรีต								
	-งานพื้นคอนกรีตอัตราส่วนผสม 1 : 2 : 4 หรือ 240 กก./ตร.ชม.	1.00	ลบ.ม.	2,343.00	2,343.00	419.00	419.00	2,762.00	
	-เสาหล่อสำเร็จขนาด 5x5 นิ้ว ยาว 3.00 ม.	1.00	ต้น	1,005.80	1,005.80	-	-	1,005.80	
	รวมยอดงานที่ 3				3,348.80		419.00	3,767.80	
4	งานพื้น								
	-แผ่นพื้นสำเร็จ ยาว 3.00 เมตร	2.00	แผ่น	342.00	684.00	-	-	684.00	
	-ค่าแรงวางแผ่นพื้นสำเร็จ ยาว 3.00 เมตร	2.10	ตร.ม.	-	-	25.00	52.50	52.50	
	-เสาหล่อสำเร็จขนาด 5x5 นิ้ว ยาว 3.00 ม.	1.00	ต้น	229.42	229.42	-	-	229.42	
	รวมยอดงานที่ 4				913.42		52.50	965.92	
(ลงชื่อ)	ประธานกรรมการ	(ลงชื่อ)	กรรมการ	(ลงชื่อ)	กรรมการ			14,321.46	

(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวงศธร จิตต์เจริญ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

(นายสิริวัฒน์ เพ็ชรฝั่งซ้าย)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ

กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2

โครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างห้องน้อกอาคารห้องกิจกรรมพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 7 ตำบลเสด็จ อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลเสด็จ อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและราคา	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	งานโครงสร้างคานเหล็กรูปพรรณ								
	-เหล็กกล่องขนาด 100x50x1.8 มม. ยาว 6.00 ม. น.ม. 21.70 กก.	5.00	พ่อน	620.62	3,103.10	-	-	3,103.10	
	-ค่าแรงเชื่อมประกอบ	108.50	กก.	-	-	10.00	1,085.00	1,085.00	
	-ทาสีกันสนิมเหล็กกล่อง	9.00	ตร.ม.	89.00	801.00	35.00	315.00	1,116.00	
	รวมงานยอดที่ 5				3,904.10		1,400.00	5,304.10	
6	งานมุงหลังคา								
	-กระเบื้องลอนคู่ขนาด 120x50 ทน 5มม.	22.00	แผ่น	1,701.00	37,422.00	35.00	770.00	38,192.00	
	-ขอยึดกระเบื้องลอนคู่ขนาด 8 นิ้ว	44.00	ตัว	4.36	191.84	-	-	191.84	
	-ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	15.60	ตร.ม.	-	-	45.00	702.00	702.00	
	-เขียนไม้ไผ่สำเร็จขนาด 8 นิ้ว	3.00	ม.	70.49	211.47	45.00	135.00	346.47	
	รวมยอดงานที่ 6				37,825.31		1,607.00	39,432.31	
7	งานฝ้าเพดาน								
	-ฝ้ายิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. ฝ้ารอยต่อเรียบโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	11.00	ตร.ม.	222.58	2,448.42	75.00	825.00	3,273.42	
	-มอนฝ้าเพดานสำเร็จรูปขนาด 5 x 300 ซม.	15.00	ม.	11.67	175.00	40.00	600.00	775.00	
	รวมยอดงานที่ 7				2,623.42		1,425.00	4,048.42	
8	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	-ผนังก่ออิฐคอนกรีตบล็อกอ่อนผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	30.2	ตร.ม.	104.00	3,140.80	80.00	2,416.00	5,556.80	
	-เสาเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	28.1	ม.	638.88	17,952.60	46.00	1,292.60	19,245.20	
	รวมยอดงานที่ 8				3,140.80		2,416.00	24,802.00	
	รวมค่างานต้นทุนแผ่นที่ 2							73,586.83	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)

(นายวงศธร จิตต์เจริญ)

(ลงชื่อ)

(นายสิริวัฒน์ เพชรฝั่งซ้าย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธำชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการ /งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารห้องกิจกรรมพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 7 ตำบลเสี้ยว อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและราคา	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
9	งานฉาบปูน								
	-ฉาบปูนเรียบผนัง	60.4	ตร.ม.	86.00	5,194.40	95.00	5,738.00	10,932.40	
	รวมยอดงานที่ 9				5,194.40		5,738.00	10,932.40	
10	งานฉิวผนังด้วยวัสดุแผ่น ยึดด้วยปูนทราย								
	-(ผ1) ผนังด้วยกระเบื้องเคลือบผิวธรรมดา ขนาด 8"x8"	31.50	ตร.ม.	308.83	9,728.25	158.00	4,977.00	14,705.25	
	รวมยอดงานที่ 10				9,728.25		4,977.00	14,705.25	
11	งานฉิวพื้นด้วยวัสดุแผ่น ยึดด้วยปูนทราย								
	-(พ1) พื้นด้วยกระเบื้องเคลือบผิวธรรมดา ขนาด 12"x12"	6.72	ตร.ม.	308.00	2,069.76	158.00	1,061.76	3,131.52	
	-(พ2) พื้นด้วยกระเบื้องเคลือบผิวธรรมดา ขนาด 8"x8"	4.72	ตร.ม.	303.00	1,430.16	158.00	745.76	2,175.92	
	รวมยอดงานที่ 11				3,499.92		1,807.52	5,307.44	
12	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	-ป1 / ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมตัดกระจกใสหนา 5 มม.	2.00	ชุด	5,743.00	11,486.00	-	-	11,486.00	
	-ป2 / ประตูบานสวิง บานคาวบอยพินไม้	2.00	ชุด	1,147.41	2,294.82	-	-	2,294.82	
	รวมยอดงานที่ 12				13,780.82		-	13,780.82	
	รวมค่างานต้นทุนแผ่นที่ 3							44,725.91	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)

(นายวงศธร จิตต์เจริญ)

(นายศิริวัฒน์ เพชรสิงห์ชัย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กลุ่มงาน/งาน

แบบ บร.4 แผ่นที่ 4

โครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างห้องน้ําอาคารห้องกิจกรรมพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 7 ตำบลลำเสียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลลำเสียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและราคา	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
13	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	-ได้ล้มซึกโครมรับ มีถังพักน้ำเคลือบขาว ชนิดของเด็กเล็ก	2.00	ชุด	2,190.00	4,380.00	450.00	900.00	5,280.00	
	-สายชำระพร้อมสตีปวาล์ว	2.00	ชุด	344.08	688.16	70.00	140.00	828.16	
	-ราวจับสแตนเลสขนาด ศก. 1 นิ้ว ยาว 0.60 เมตร	2.00	ชุด	344.08	688.16	70.00	140.00	828.16	
	-ก๊อบน้ำทองเหลือง (คอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	2.00	ชุด	100.47	200.94	25.00	50.00	250.94	
	-ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสขนาด 2 นิ้ว	2.00	ชุด	93.00	186.00	75.00	150.00	336.00	
	รวมยอดงานที่ 13				6,143.26		1,380.00	7,523.26	
14	งานทาสี								
	-งานทาสีภายใน / ฝ้าเพดาน	10.00	ตร.ม.	32.00	320.00	30.00	300.00	620.00	
	-งานทาสีอาคารภายนอก	32.00	ตร.ม.	44.00	1,408.00	30.00	960.00	2,368.00	
	รวมยอดงานที่ 14				1,728.00		1,260.00	2,988.00	
	รวมค่างานต้นท่อนแผ่นที่ 4							10,511.26	

(ลงชื่อ)

นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

นายวงศธร จิตต์เจริญ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

นายสิริวิวัฒน์ เพชรฝั่งซ้าย)

กรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กลุ่มงาน/งาน

โครงการ /งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างห้องนำอาคารห้องกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 7 ตำบลเสด็จ อำเภอกงหรา จังหวัดระนอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลเสด็จ อำเภอกงหรา จังหวัดระนอง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 7

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและราคา	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
13	งานรื้อ								
	-งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน/ รื้อขนไป	11.44	ตร.ม.	-	-	70.00	800.80	800.80	
	-งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น/ รื้อขนไป	27.70	ตร.ม.	-	-	40.00	1,108.00	1,108.00	
	-งานรื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก/รื้อขนไป	12.48	ตร.ม.	-	-	150.00	1,872.00	1,872.00	
	รวมยอดงานที่ 13			-	-		3,780.80	3,780.80	
14	งานป้ายโครงการ								
	-ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จขนาด 60x120ซม.	1.00	ป้าย	2,923.36	2,923.36	-	-	2,923.36	
	รวมยอดงานที่ 14			2,923.36	2,923.36	-	-	2,923.36	
	รวมค่างานต้นท่อนที่ 6							6,704.16	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

วิรัช

กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)

(นายพงศ์ธร จิตต์เจริญ)

(นายศิโรวิชฌ เพชรฝั่งซ้าย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา