



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านวังเข้ หมู่ที่ ๖ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่สี่ ต.ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับ
มาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ได้จัดทำราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านวังเข้ หมู่ที่
๖ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง (รายละเอียดตามแบบสรุปรายการ กำหนดระยะเวลาแล้ว
เสร็จ ๖๐ วัน จำนวนเงินงบประมาณ ๓๘๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) จำนวนเงินราคากลาง
๓๘๓,๒๔๗.๘๘ บาท (สามแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์) จึงขอเปิดเผยข้อมูล
ราคากลางและการคำนวณราคาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การ
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเจียรชัย สายน้ำใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านวังเข้ หมู่ที่ ๖
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการขุดลอกสระน้ำบ้านวังเข้ ปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
รายละเอียดตามแบบรูปรายการก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๘๓,๒๔๗.๘๘ บาท (สามแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปราคาก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๑ แผ่น.
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม
 - ๗.๒ นางสาวณัฏฐ์ชญา พลาลี
 - ๗.๓ นายสิริวิวัฒน์ เพชรฝั่งซ้าย

สรุปผลการคำนวณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / ชุดลอกสระน้ำบ้านวังเข้

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

แบบเลขที่ / 2568 จำนวน 7 แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

สรุปประมาณราคางานชลประทาน จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานชุดลอกด้วยเครื่องจักร	277,997.88	1.3786	383,247.88	Factor F งานชลประทาน
2	งานดินคันทาง				Factor F งานทาง
3	งานโครงสร้างและงานระบายน้ำ				Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยม
4	งานป้องกันกรัดเซาะ				Factor F งานชลประทาน
5	งานเบ็ดเตล็ด				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			383,247.88	ระยะเวลาดำเนินงาน
	คิดให้เป็นค่าก่อสร้าง			383,247.88	60 วัน
(ตัวอักษร)		สามแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์			

เฉลี่ยค่างานลูกบาศก์เมตรละ

บาท/ลบ.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ลำเลียง ที่ 161/2568 ลงวันที่ 24 เมษายน 2568

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวณัฏฐ์ชญา พนาลี)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิริสิทธิ์ เพชรฝั่งซ้าย)

ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคางานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/ ขุดลอกสระน้ำบ้านวังเข้

หน่วยงาน อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

แผ่นที่ 1/1

ปริมาณงาน / ดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,000 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลเลียด อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

7 แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเลียด อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2568

ครั้งที่ 1 ลำดับ ที่	ครั้งที่ 2 รายการ	ครั้งที่ 3 ปริมาณ	ครั้งที่ 4 หน่วย	ครั้งที่ 5 ค่าจ้างต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ครั้งที่ 6 ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง ต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานถมป่า								
1.1	งานถมกลางและล้อมต้นไม้	400.00	ตร.ม.	1.33	532.00	1.3786	1.83	733.42	
2	งานขุดลอก								
2.1	ขุดลอกด้วยเครื่องจักร	13,000.00	ลบ.ม.	19.46	252,980.00	1.3786	26.83	348,758.23	
3	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	1,500.00	ลบ.ม.ปกติ	0.74	1,110.00	1.3786	1.02	1,530.25	
5	งานคอนกรีตเสริมเหล็กกำแพงน้ำล้น	9.00	เมตร	2,597.32	23,375.88	1.3786	3,580.67	32,225.99	
รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น						277,997.88		383,247.88	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวณัฐชญา พนาดี)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิริสิทธิ์ เพชรฝั่งซ้าย)

ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา