

-สำเนาฉบับ-

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการปรับปรุงระบบประปาถังสูง หมู่ที่ ๕ ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับ
มาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ได้จัดทำราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาถังสูง
หมู่ที่ ๕ ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ กำหนดระยะเวลาแล้ว
เสร็จ ๖๕ วัน จำนวนเงินงบประมาณ ๔๗๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จำนวนเงินราคา
กลาง ๔๓๔,๗๙๒.๘๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทแปดสิบสตางค์) จึงขอเปิดเผยข้อมูล
ราคากลางและการคำนวณราคาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การ
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายเจียรชัย สายน้ำใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

..... ปลัด อบต.
..... หัวหน้ากอง
..... ผู้ตรวจ
..... ผู้ร่าง,ผู้พิมพ์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงระบบประปาต้งสูง หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

แบบปร.4 และ แบบปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารค่า Factor F = 1.3091		
	1.1 โรงสูบน้ำ	2,297.00	3007.00
	1.2 รางระบายน้ำ	17,750.80	23237.57
	1.3 ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส	6,067.69	7943.22
	1.4 การประสานระหว่างระบบ	7,050.00	9229.16
	1.5 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ	60,163.45	78759.97
	1.6 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี	60,163.45	78759.97
	1.7 การประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ	6,640.00	8692.42
2	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก		
	2.1 ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร	69,379.46	90824.65
	2.2 ถังน้ำใส ขนาดความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร	25,697.50	33640.60
	2.3 หอถังสูง ขนาดจุ 30 ลูกบาศก์เมตร	17,312.00	22663.14
3	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆค่า Factor F = 1.0700		
	3.1 เครื่องสูบน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	25,630.00	27424.10
	3.2 เครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	26,800.00	28676.00
	3.3 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	20,500.00	21935.00
สรุป	รวมราคาค่าต้นทุน	345,451.35	434,792.80
(ตัวอักษร) (สามแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบลบาทสามสิบห้าสตางค์)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ลำเลียง ที่ 226/2568 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2568

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวณัฐชญา พนาลี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสิริวัฒน์ เพชรฝั่งซ้าย)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงระบบประปาถังสูง หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

แบบเลขที่ / รน.73403/201

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 15 แผ่น

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 30

เดือน กรกฎาคม

พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้างเสริมเหล็ก	272,521.35	1.3091	356,757.70	
2	ประเภทงานชลประทาน				
3	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ	72,930.00	1.0700	78,035.10	
4					
	เงินไขการใช้ Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			434,792.80	ระยะดำเนินการ 65 วัน
	คิดเป็นงบประมาณค่าก่อสร้าง/ราคากลาง			434,792.80	ระยะดำเนินการ เดือน
		(ตัวอักษร)	(สี่แสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทแปดสิบสตางค์)		

ปริมาณงาน

0 ตารางเมตร

ค่างานเฉลี่ย

- บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ลำเลียง ที่ 226/2568 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2568

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวณัฏฐิญา พนาลี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสิริวิชฌ์ เพชรฝั่งซ้าย)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กลุ่มงาน/งาน

โครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงระบบประปาสูง หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ตำบลลำเสียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลลำเสียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ป.ร.4.ก. แผ่นที่ 1/1

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	วางระบายน้ำ	18.00	ม.	639.20	11,505.52	346.96	6,245.28	17,750.80	
	รวมค่าจ้างรายการที่ 1				11,505.52		6,245.28	17,750.80	
	รวมค่าจ้างต้นทุนแผนที่ 1				11,505.52		6,245.28	17,750.80	

(ลงชื่อ) นายเกียรติศักดิ์ เต็งพร้อม
(นายเกียรติศักดิ์ เต็งพร้อม)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
(นางสาวณัฐชญา พนาลี)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสิริวัฒน์ เพชรสีชัย)
ตำแหน่ง ผู้ชำนาญช่างโยธา

กรรมการ

กรุงเทพมหานคร

โครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงระบบประปาที่สูง หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ตำบลลำเสด็จ อำเภอกองกระบุรี จังหวัดระนอง



หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลลำเสด็จ อำเภอกองกระบุรี จังหวัดระนอง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ป.ร.4 ข. แล่นที่ 1/1

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน ถังผสมสารละลายคลอรีนและสารส้ม ผสมคลอรีนที่ความเข้มข้น 60% (กก.) เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมคู่มือ เครื่องรีดน้ำเครื่องรีดกรองหนวดเหล็ก ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1.00	ถัง	1,200.00	1,200.00			1,200.00	
		1.00	ถัง	3,300.00	3,300.00	1,000.00	1,000.00	4,300.00	
		1.00	เครื่อง	10,500.00	10,500.00			10,500.00	อ้างอิงราคาจากประมาณการกรม ทรัพยากรน้ำ ปี 2554
		1.00	ชุด	2,900.00	2,900.00	1,000.00	1,000.00	3,900.00	
		1.00	เครื่อง			600.00	600.00	600.00	
	รวมค่างานรายการที่ 1			17,900.00		2,600.00	20,500.00		
(ลงชื่อ)	 ประธานกรรมการ	(ลงชื่อ)	 กรรมการ	17,900.00		2,600.00	20,500.00	กรรมการ	

(นายเกียรติศักดิ์ สั้นพร้อม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสรวิวัฒน์ เพ็ชรสังข์ชัย)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

กลุ่มงาน/งาน

โครงการ /งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงระบบประปาถังสูง หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปรี 4 ก. แผ่นที่ 2/2

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่านางงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
รวมค่างานต้นทุนแผนที่ 1									
	เข็มซีเมนต์ท่อ dia 1/2"	4.00	ตัว	50.00	200.00		8,477.20	57,934.45	
	เสาพื้นเกลียว	2.00	มัด	12.00	24.00			200.00	
	ประกับยาง ๑๒3"	15.00	แผ่น	65.00	975.00			24.00	
	น๊อตดอกบาน	68.00	ตัว	15.00	1,020.00			975.00	
	ฟ้าเกลียว	40.00	จุด					1,020.00	
	รวมค่างานรายการที่ 1				51,676.25		8,487.20	60,163.45	อ้างอิงสำเนาบัตรจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
(ลงชื่อ)	ประธานกรรมการ (นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม) ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	(ลงชื่อ)	กรรมการ (นางสาวฉวีเชษฐ์/ พนาลี) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	(ลงชื่อ)	กรรมการ (นายเสวีวิชญ์ พงษ์รังชัย) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา		8,487.20	60,163.45	กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน

โครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงระบบประปาสูง หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ตำบลเสด็จ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลเสด็จ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4 ก. แผ่นที่ 1/2

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		คำนวณงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ								
	ท่อเหล็กเอาบสังกะสี dia 3"	1.00	ท่อน	1,497.00	1,497.00	449.10	449.10	1,946.10	
	ท่อเหล็กเอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว m.dia 2"	1.00	ท่อน	656.00	656.00	196.80	196.80	852.80	
	ท่อเหล็กเอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว m.dia 1/2"	2.00	ท่อน	209.00	418.00	62.70	125.40	543.40	
	ท่อPVC ยาว 4 ม.ชั้น 8.5 บลายเรียบ dia 3/4"	1.00	ท่อน	53.25	53.25	30.00	30.00	83.25	
	ท่อปลอกเหล็กเอาบสังกะสี dia.5" x 1.5 ซม.	3.00	ท่อน	120.00	360.00	36.00	108.00	468.00	อ้างอิงสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมชลประทาน
	สามทางลดเหล็กเอาบสังกะสี 3/4"	4.00	ตัว	43.00	172.00	12.90	51.60	223.60	
	สามทางเหล็กเอาบสังกะสี dia 1/2"	2.00	ตัว	27.00	54.00	8.10	16.20	70.20	
	ข้อต่อเหล็กหล่อ 90 ท่อนงาน 2 ด้าน dia 1 1/2" - 2"	1.00	ตัว	1,250.00	1,250.00	375.00	375.00	1,625.00	อ้างอิงสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมชลประทาน
	ข้อต่อเหล็กหล่อ 45 ท่อนงาน 2 ด้าน dia 3"	2.00	ตัว	1,660.00	3,320.00	498.00	996.00	4,316.00	
	สามทางเหล็กหล่อขนาด 3 ด้าน dia 3"	3.00	ตัว	950.00	2,850.00	300.00	900.00	3,750.00	
	หน้างานเหล็กหล่อลิ้น dia 3"	8.00	ตัว	430.00	3,440.00	129.00	1,032.00	4,472.00	
	ข้อต่อเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1 - 2 1/2 นิ้ว	2.00	ตัว	575.00	1,150.00	172.50	345.00	1,495.00	อ้างอิงสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมชลประทาน
	ข้อต่อกลมเหล็กเอาบสังกะสี dia 1 1/4" - 2"	2.00	ตัว	53.00	106.00	15.90	31.80	137.80	อ้างอิงสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมชลประทาน
	ข้อต่อเหล็กเอาบสังกะสี 90 องศา dia 1/2"	2.00	ตัว	18.00	36.00	5.40	10.80	46.80	
	นippleเหล็กเอาบสังกะสี dia 3/4"	11.00	ตัว	23.00	253.00	6.90	75.90	328.90	
	nippleเหล็กเอาบสังกะสี dia 1/2"	8.00	ตัว	14.00	112.00	4.20	33.60	145.60	
	ประตูปะเกวเหล็กอบตีมน้ำงาน dia3แบบพทวมลัด	4.00	ชุด	6,100.00	24,400.00	600.00	2,400.00	26,800.00	
	ใช้ควาล์วเหล็กหล่อหน้างานระบาย dia3"	2.00	ชุด	3,780.00	7,560.00	300.00	600.00	8,160.00	
	ประตูปะเกวเหล็ก dia3/4"	2.00	ชุด	235.00	470.00	150.00	300.00	770.00	
	ประตูปะเกวเหล็ก dia1/2"	4.00	ชุด	175.00	700.00	100.00	400.00	1,100.00	
	แก๊วความดัน 0-60psi	2.00	อัน	300.00	600.00			600.00	
	รวมค่างานต้นทุนแผ่นที่ 1			49,457.25			8,477.20	57,934.45	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสุวิวัฒน์ เพชรสังข์ชัย)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

กฤษฎีกา/งาน



โครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงระบบประปาสูง หมู่ที่ 5
 สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ตำบลลำเต็ญ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลลำเต็ญ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 ตำแหน่งราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4 หน้าที่ 1/1

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำสั่ง		คำสั่งงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ป้ายอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร								
	แผ่นเหล็ก 1.20x2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1.00	แผ่น	2,880.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
	เหล็กแบน 1 1/4x3/16 นิ้ว ยาว 6 เมตร	1.00	เส้น	163.00	163.00	-	-	163.00	
	เหล็กแบน 1 1/4x3/16 นิ้ว ยาว 6 เมตร	1.00	เส้น	236.50	236.50	-	-	236.50	
	เหล็กฉาก 25x25x3 มม ยาว 6 เมตร	1.00	เส้น	186.45	186.45	-	-	186.45	
	เหล็กฉาก 40x40x5 มม ยาว 6 เมตร	1.00	ท่อน	394.39	394.39	-	-	1,739.24	อ้างอิงราคาจากประมาณการ ทรัพย์สินฯ ปี 2554
	ลูกปืน dia 0.02 เมตร	2.00	ชุด	38.00	76.00	-	-	76.00	
	งอเหล็กแบนตัน Ø 25 มม.	1.00	ชุด	236.50	236.50	-	-	236.50	
	ลวดสลึง Ø 3/16 นิ้ว	10.00	ม.	28.00	280.00	-	-	280.00	
	แม่เหล็ก 5 ลิตร	1.00	ลูก	30.00	30.00	-	-	30.00	
	ทำสีน้ำมัน	3.00	ตรม.	45.00	135.00	35.00	105.00	240.00	
	รวมค่างานรายการที่ 1			2,880.00	1,449.85			6,067.69	

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม) (นายสิริวัฒน์ เต็มพร้อม)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กลุ่มงาน/งาน

โครงการ /งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงระบบประปาสูง หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ตำบลลำเสียง อําเภอมะนัง จังหวัดระนอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลลำเสียง อําเภอมะนัง จังหวัดระนอง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปส.4 ข. แผ่นที่ 1/1

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	การติดตั้งสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม/ โรงสูบน้ำดิบ - เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kw) พร้อมอุปกรณ์ - ค่าแรงและติดตั้ง - ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5kw) - พร้อมอุปกรณ์	1.00 1.00 1.00	เครื่อง เครื่อง ตู้	14,630.00 9,000.00	14,630.00 9,000.00 23,630.00	1,000.00 1,000.00 2,000.00	1,000.00 1,000.00 2,000.00	14,630.00 1,000.00 10,000.00 25,630.00	อ้างอิงราคาจากประมาณการกรม ทรัพยากรน้ำ ปี 2554
	รวมค่าจ้างเหมาติดตั้งที่ 1								
(ลงชื่อ)	ประธานกรรมการ	(ลงชื่อ)	กรรมการ	(ลงชื่อ)	กรรมการ	2,000.00	2,000.00	25,630.00	กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสาวนันทิญา พนาดี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)

(นายสิริวัฒน์ เทพรักษ์ชัย)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรุงเทพมหานคร

โครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงสภาพทางวิ่งสูง หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ตำบลลำไย อำเภอกะบุรี จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลลำไย อำเภอกะบุรี จังหวัดระยอง


คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


แบบ ป.ร.4 แบบที่ 1/1


แบบร่างที่

เมื่อวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ท่อสังขชาติ 30 สบ.ม. งานทาสี ทาสีพื้นผนังสูงขนาด 20 กก./ท.ไต่ 2 ตร.ม. / 473 รวมค่างานรายการที่ 1	64.00	ตร.ม.	236.50	15,136.00	34.00	2,176.00	17,312.00	
					15,136.00		2,176.00	17,312.00	
					15,136.00		2,176.00	17,312.00	
					15,136.00		2,176.00	17,312.00	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาวมณีสุญา พนาลี)
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสิริวัฒน์ เพชรสีงาย)
 ตำแหน่ง ผู้ชำนาญช่างโยธา

คุณงาม/งาน

โครงการ /งานก่อสร้าง : โครงการรื้อถอนระบบประปาสูง หมู่ที่ 5
 สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ตำบลเสด็จ อำเภอดงเจริญ จังหวัดระยอง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลเสด็จ อำเภอดงเจริญ จังหวัดระยอง
 ตำแหน่งราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ป.ร.4 แฉกที่ 2/2

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			
2	ค่างานต้นทุนแผนที่ 1 ระบบกรองน้ำดิบขนาด 10 ม.3/ชม.				36,248.66		14,608.80	50,857.46		
		งานทาสี								
		ทาสีพลาตึก	180.00	ตร.ม.	40.00	7,200.00	34.00	6,120.00	13,320.00	
		ทาสีบันได	25.00	ตร.ม.	62.00	1,550.00	35.00	875.00	2,425.00	
	รวมค่างานรายการที่ 2				8,750.00		6,995.00	15,745.00		
3	งานไฟฟ้า									
		หลอดไฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ หรือมากกว่า สวิตช์และอุปกรณ์	2.00	ชุด	324.000	648.00	115.00	230.00	878.00	
		สวิตช์และอุปกรณ์	2.00	ชุด	95.000	190.00	80.00	160.00	350.00	
		เคเบิลแบบฝังร้อยผนัง ชนิดสายดับ	1.00	ชุด	107.00	107.00	90.00	90.00	197.00	
		งานเดินสายไฟฟ้า								
สายไฟเดินโคมหลอดไฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์	2.00	ชุด	158.00	316.00	143.00	286.00	602.00			
สายไฟสวิตช์	2.00	ชุด	115.00	230.00	103.00	206.00	436.00			
สายไฟเดินจับ	1.00	ชุด	171.00	171.00	143.00	143.00	314.00			
	รวมค่างานรายการที่ 3				1,662.00		1,115.00	2,777.00		
(ลงชื่อ)	รวมค่างานต้นทุนแผนที่ 1				46,660.66		22,718.80	69,379.46		

(ลงชื่อ) **ป.พ.** ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) **ป.พ.ร.** กรรมการ

(ลงชื่อ) **วิจิตร** กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)
 (นายสามัญสูงญา พนาลี)
 (นายสิริวัฒน์ เพชรสีงาช้อย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กลุ่มงาน/งาน



โครงการ /งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงระบบประปาสูง หมู่ที่ 5
สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ตำบลลำเสียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลลำเสียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ บร.4 แผ่นที่ 1/2

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานท่อและอุปกรณ์								
	ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ม.3/ชม.								
	-ท่อPVC. ยาว 4 ม.ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 1 1/2 นิ้ว	1.50	ท่อน	96.00	144.00	30.00	45.00	189.00	
	-ท่อPVC. ยาว 4 ม.ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 1 นิ้ว	2.00	ท่อน	58.88	117.76	30.00	60.00	177.76	
	-ฝาครอบ PVC.ชั้น 13.5 dia 1 1/2 นิ้ว	8.00	ตัว	26.00	208.00	7.80	62.40	270.40	คิด30% ของค่าวัสดุ
	-ข้อต่อกลั่นนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2 นิ้ว	8.00	ตัว	22.75	182.00	6.83	54.60	236.60	
	-หน้างานเหล็กหล่อกลั่น dia 6 นิ้ว	2.00	ตัว	950.00	1,900.00	600.00	1,200.00	3,100.00	
	-หน้างานเหล็กหล่อกลั่น dia 3 นิ้ว	6.00	ตัว	430.00	2,580.00	300.00	1,800.00	4,380.00	
	-หน้างานเหล็กหล่อกลั่น dia 4 นิ้ว	6.00	ตัว	530.00	3,180.00	400.00	2,400.00	5,580.00	
	-ประกันยาง dia 3 นิ้ว	6.00	แผ่น	72.00	432.00	21.60	129.60	561.60	
	-ประกันยาง dia 4 นิ้ว	12.00	แผ่น	100.00	1,200.00	30.00	360.00	1,560.00	
	-ประกันยาง dia 6 นิ้ว	3.00	แผ่น	108.00	324.00	32.40	97.20	421.20	
	-นอตยึดหน้างาน	144.00	ตัว	50.00	7,200.00			7,200.00	
	-ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 3นิ้ว	2.00	ชุด	2,490.00	200.00	600.00	1,200.00	1,400.00	
	-ประตุน้ำเหล็กหล่อหน้างาน dia 4 นิ้ว แบบพวงมาลัย	2.00	ชุด	4,250.00	800.00	800.00	1,600.00	2,400.00	
	-ประตุน้ำเหล็กหล่อหน้างาน dia 6 นิ้ว แบบพวงมาลัย	1.00	ชุด	5,500.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00	
	-ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบยกกัน (ปิด-เปิดเร็ว dia 4 นิ้ว)	3.00	ชุด	8,610.00	800.00	800.00	2,400.00	3,200.00	
	-ประตุน้ำทองเหลือง dia 1 นิ้ว	2.00	ชุด	584.00	200.00	200.00	400.00	600.00	
	-ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2 นิ้ว	8.00	ชุด	350.40	100.00	100.00	800.00	900.00	
	-ท่อพลาสติก dia 1 นิ้ว ยาว 10 ม.	10.00	เมตร	251.09	2,510.90			2,510.90	
	-ประตุน้ำเหล็กหล่อป็นสี่เหลี่ยม dia 4 นิ้ว	1.00	ชุด	12,970.00	12,970.00	800.00	800.00	13,770.00	
	รวมค่างานต้นท่อนแผนที่ 1			36,248.66	36,248.66		14,608.80	50,857.46	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม) (นายสังวรณ์ เพชรสังข์) กรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

