



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง  
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง  
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑  
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ  
หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ  
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทาง  
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับ  
มาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ได้จัดทำราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๖ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ กำหนดระยะเวลาแล้ว  
เสร็จ ๖๕ วัน จำนวนเงินงบประมาณ ๔๗๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จำนวนเงินราคา  
กลาง ๔๓๔,๗๙๒.๘๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทแปดสิบสองสตางค์) จึงขอเปิดเผยข้อมูล  
ราคากลางและการคำนวณราคาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การ  
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นรายละเอียดปรากฏตาม  
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเอียรชัย สายน้ำใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

## แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 6 ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

แบบเลขที่ / รน.73403/202

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 15 แผ่น

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 15

เดือน สิงหาคม

พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้างเสริมเหล็ก	272,521.35	1.3091	356,757.70	
2	ประเภทงานชลประทาน				
3	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ	72,930.00	1.0700	78,035.10	
4					
เงินใช้การ Factor F					
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			434,792.80	ระยะดำเนินการ 65 วัน
	คิดเป็นงบประมาณค่าก่อสร้าง/ราคากลาง			434,792.80	ระยะดำเนินการ เดือน
		(ตัวอักษร)	(สี่แสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทแปดสิบสตางค์)		

ปริมาณงาน

0 ตารางเมตร

ค่างานเฉลี่ย

- บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ลำเลียง ที่ 227/2568 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2568

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวณัฏฐ์ชญา พนาลี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสิริวิวัฒน์ เพชรฝั่งซ้าย)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 6 ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

แบบปร.4 และ แบบปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารค่า Factor F = 1.3091		
	1.1 โรงสูบน้ำ	2,297.00	3007.00
	1.2วางระบายน้ำ	17,750.80	23237.57
	1.3 ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส	6,067.69	7943.22
	1.4 การประสานระหว่างระบบ	7,050.00	9229.16
	1.5 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ	60,163.45	78759.97
	1.6 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี	60,163.45	78759.97
	1.7 การประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ	6,640.00	8692.42
2	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก		
	2.1 ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร	69,379.46	90824.65
	2.2 ถังน้ำใส ขนาดความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร	25,697.50	33640.60
	2.3 หอถังสูง ขนาดจุ 30 ลูกบาศก์เมตร	17,312.00	22663.14
3	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆค่า Factor F = 1.0700		
	3.1เครื่องสูบน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	25,630.00	27424.10
	3.2 เครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	26,800.00	28676.00
	3.3 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	20,500.00	21935.00
ป	รวมราคาต้นทุน	345,451.35	434,792.80
		(ตัวอักษร) (สามแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบเอ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ลำเลียง ที่ 227/2568 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2568

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวณัฐชญา พนาลี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสิริวิชณ์ เพชรฝั่งซ้าย)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา









ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและราคา	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ								
	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1.00	ท่อน	1,497.00	1,497.00	449.10	449.10	1,946.10	
	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 2"	1.00	ท่อน	656.00	656.00	196.80	196.80	852.80	
	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1 1/2"	2.00	ท่อน	209.00	418.00	62.70	125.40	543.40	
	ท่อPVC-ยาง 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายนเรียบ dia 3/4"	1.00	ท่อน	53.25	53.25	30.00	30.00	83.25	
	ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี dia.5" x 15 ซม.	3.00	ท่อน	120.00	360.00	36.00	108.00	468.00	อ้างอิงสำเนาบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี 3/4"	4.00	ตัว	43.00	172.00	12.90	51.60	223.60	
	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	2.00	ตัว	27.00	54.00	8.10	16.20	70.20	
	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้านาน 2 ด้าน dia 1 1/2" -2"	1.00	ตัว	1,250.00	1,250.00	375.00	375.00	1,625.00	อ้างอิงสำเนาบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้านาน 2 ด้าน dia 3"	2.00	ตัว	1,660.00	3,320.00	498.00	996.00	4,316.00	
	สามทางเหล็กหล่อจาน 3 ด้าน dia 3"	3.00	ตัว	950.00	2,850.00	300.00	900.00	3,750.00	
	หน้านานเหล็กหล่อเกลียว dia 3"	8.00	ตัว	430.00	3,440.00	129.00	1,032.00	4,472.00	
	ข้อต่อเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1 - 2 1/2 นิ้ว	2.00	ตัว	575.00	1,150.00	172.50	345.00	1,495.00	อ้างอิงสำเนาบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
	ข้อต่อกลมเหล็กอบสังกะสี dia 1 1/4" - 2"	2.00	ตัว	53.00	106.00	15.90	31.80	137.80	อ้างอิงสำเนาบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 องศา dia 1/2"	2.00	ตัว	18.00	36.00	5.40	10.80	46.80	
	น๊อตเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	11.00	ตัว	23.00	253.00	6.90	75.90	328.90	
	น๊อตเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	8.00	ตัว	14.00	112.00	4.20	33.60	145.60	
	ประตุน้ำเหล็กอบสังกะสีหน้างาน dia3"แบบพวงมาลัย	4.00	ชุด	6,100.00	24,400.00	600.00	2,400.00	26,800.00	
	เขี้ยวเหล็กหล่อหน้างานมรรยาาย dia3"	2.00	ชุด	3,780.00	7,560.00	300.00	600.00	8,160.00	
	ประตุน้ำทองเหลือง dia3/4"	2.00	ชุด	235.00	470.00	150.00	300.00	770.00	
	ประตุน้ำทองเหลือง dia1/2"	4.00	ชุด	175.00	700.00	100.00	400.00	1,100.00	
	เกยวัดความดัน 0-60psi	2.00	อัน	300.00	600.00	-	-	600.00	
	<b>รวมค่างานต้นท่อนแผ่นที่ 1</b>			<b>49,457.25</b>			<b>8,477.20</b>	<b>57,934.45</b>	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสาวอนัญญา พานัส)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)

(นายสิริวัฒน์ เพชรสังข์ชัย)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ















กลุ่มงาน/งาน

โครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ตำบลเสด็จ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลเสด็จ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและราคา	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ม.3/ชม.								
	งานท่อและอุปกรณ์								
	-ท่อPVC. ยาว 4 ม.ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 1 1/2 นิ้ว	1.50	ท่อน	96.00	144.00	30.00	45.00	189.00	
	-ท่อPVC. ยาว 4 ม.ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 1 นิ้ว	2.00	ท่อน	58.88	117.76	30.00	60.00	177.76	
	-ฝาครอบ PVC.ชั้น 13.5 dia 1 1/2 นิ้ว	8.00	ตัว	26.00	208.00	7.80	62.40	270.40	คิด30% ของค่าวัสดุ
	-ข้อต่อเกลียวอก PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2 นิ้ว	8.00	ตัว	22.75	182.00	6.83	54.60	236.60	
	-หน้างานเหล็กหล่อสียวน dia 6 นิ้ว	2.00	ตัว	950.00	1,900.00	600.00	1,200.00	3,100.00	
	-หน้างานเหล็กหล่อสียวน dia 3 นิ้ว	6.00	ตัว	430.00	2,580.00	300.00	1,800.00	4,380.00	
	-หน้างานเหล็กหล่อสียวน dia 4 นิ้ว	6.00	ตัว	530.00	3,180.00	400.00	2,400.00	5,580.00	
	-ประเภ็นยาง dia 3 นิ้ว	6.00	แผ่น	72.00	432.00	21.60	129.60	561.60	
	-ประเภ็นยาง dia 4 นิ้ว	12.00	แผ่น	100.00	1,200.00	30.00	360.00	1,560.00	
	-ประเภ็นยาง dia 6 นิ้ว	3.00	แผ่น	108.00	324.00	32.40	97.20	421.20	
	-นอตยึดหน้างาน	144.00	ตัว	50.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	-ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 3นิ้ว	2.00	ชุด	2,490.00	200.00	600.00	1,200.00	1,400.00	
	-ประตุน้ำเหล็กหล่อหน้างาน dia 4 นิ้ว แบบพวงมลัย	2.00	ชุด	4,250.00	800.00	800.00	1,600.00	2,400.00	
	-ประตุน้ำเหล็กหล่อหน้างาน dia 6 นิ้ว แบบพวงมลัย	1.00	ชุด	5,500.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00	
	-ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบยกกัน (ปิด-เปิดเร็ว dia 4 นิ้ว)	3.00	ชุด	8,610.00	800.00	800.00	2,400.00	3,200.00	
	-ประตุน้ำทองเหลือง dia 1 นิ้ว	2.00	ชุด	584.00	200.00	200.00	400.00	600.00	
	-ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2 นิ้ว	8.00	ชุด	350.40	100.00	100.00	800.00	900.00	
	-ท่อพลาสติก dia 1 นิ้ว ยาว 10 ม.	10.00	เมตร	251.09	2,510.90	-	-	2,510.90	
	-ประตุน้ำเหล็กหล่อล้นน้ำกึ่งสี่ dia 4 นิ้ว	1.00	ชุด	12,970.00	12,970.00	800.00	800.00	13,770.00	
	<b>รวมค่างานรายการที่ 1</b>				<b>36,248.66</b>			<b>50,857.46</b>	
	<b>รวมค่างานต้นทุนแผ่นที่ 1</b>				<b>36,248.66</b>		<b>14,608.80</b>	<b>50,857.46</b>	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)

(นางสาวมณีรุฐญา พนาลี)

(นายสิริวัฒน์ เพชรฝั่งซ้าย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการ /งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและราคา	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	ค่างานต้นท่อนแผ่นที่ 1				36,248.66		14,608.80	50,857.46	
	ระบบกรองน้ำดิบขนาด 10 ม.3/ชม.								
	งานทาสี								
	-ทาสีน้ำพลาสติก	180.00	ตร.ม.	40.00	7,200.00	34.00	6,120.00	13,320.00	
3	งานไฟฟ้า								
	-หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา ,สวิตช์และอุปกรณ์	2.00	ชุด	324.00	648.00	115.00	230.00	878.00	
	-สวิตช์และอุปกรณ์	2.00	ชุด	95.00	190.00	80.00	160.00	350.00	
	-ตู้รับแบบฝังเรียงผนังชนิดมีสายดับ	1.00	ชุด	107.00	107.00	90.00	90.00	197.00	
	งานเดินสายไฟฟ้า								
	-สายไฟควบคุมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์	2.00	ชุด	158.00	316.00	143.00	286.00	602.00	
	-สายไฟสวิตช์	2.00	ชุด	115.00	230.00	103.00	206.00	436.00	
	-สายไฟเต้ารับ	1.00	ชุด	171.00	171.00	143.00	143.00	314.00	
	<b>รวมค่างานรายการที่ 3</b>				<b>1,662.00</b>		<b>1,115.00</b>	<b>2,777.00</b>	
	<b>รวมค่างานต้นท่อนแผ่นที่ 1</b>				<b>46,660.66</b>		<b>22,718.80</b>	<b>69,379.46</b>	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)

(นางสาวณัฐชญา พนมลี)

(นายสิริวัฒน์ เพชรมิ่งท้าย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาทักษานุกาน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กลุ่มงาน/งาน  
โครงการ /งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6  
สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 6 ตำบลลำเลียง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและราคา	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	โรงสูบน้ำ								
	งานไฟฟ้า								
	-หลอดฟลูออโรเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา สวิตช์และอุปกรณ์	2.00	ชุด	324.000	648.00	115.00	230.00	878.00	
	-สวิตช์และอุปกรณ์	2.00	ชุด	95.000	190.00	80.00	160.00	350.00	
	-ตัวรับแบบฝังเรียงผนัง ชนิดมีสายตัว	1.00	ชุด	107.00	107.00	90.00	90.00	197.00	
	งานเดินสายไฟฟ้า								
	-สายไฟดวงโคมหลอดฟลูออโรเรสเซนต์ 36 วัตต์	2.00	ชุด	158.00	316.00	143.00	286.00	602.00	
	-สายไฟสวิตช์	2.00	ชุด	115.00	230.00	103.00	206.00	436.00	
	-สายไฟตัวรับ	1.00	ชุด	171.00	171.00	143.00	143.00	314.00	
	รวมค่างานรายการที่ 1				1,662.00		635.00	2,297.00	
					1,662.00		635.00	2,297.00	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)  
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ (นางสาวนัฐสินีสา พนมลี)  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ (นางศิริวิวัฒน์ เพชรสิงห์ชัย)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา