ประกาศเทศบาลตำบลลำเลียง

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยหลุง-ห้วยมังลา หมู่ที่ ๑ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับ มาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง นั้น

เทศบาลตำบลลำเลียง ได้จัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยหลุง - ห้วยมังลา หมู่ที่ ๑ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๙๐ วัน จำนวนเงินงบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) จำนวนเงินราคากลาง ๓๕๘,๘๔๖.๗๘ บาท (สามแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบหกบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายเธียรชัย สายน้ำใส)
นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

.....ปลัดเทศบาล
.....หัวหน้าก่อง
.....ผู้ร่าง
.....ผู้พิมพ์
.....ผู้ตรวจ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลลำเลียง โทร. ๐ ๗๗๘๖ ๐๖๔๔ ต่อ ๓๐๑

ที่ รน ๗๓๔๐๓/ ๑๗๐ **วันที่** ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยหลุง-ห้วยมังลา ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

๑.เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลลำเลียง เลขที่ ๑๓๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยหลุง - ห้วยมังลา หมู่ที่ ๑ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการพิจารณากำหนดราคากลางของโครงการดังกล่าวข้างต้น ตามคำสั่งเทศบาลตำบลลำเลียง ที่ ๑๓๒/๒๕๖๙ สั่ง ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปร.๔,ปร.๕ และอื่น ๆ ที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อใช้เป็นราคากลางสำหรับดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดของโครงการดังนี้

ที่	โครงการ	ราคากลาง (บาท)	กำหนดระยะเวลาทำงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยหลุง - ห้วยมังลา หมู่ที่ ๑ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	๓๕๘,๘๔๖.๗๘	๙๐	แบ่งงวดงาน จำนวน ๑ งวด งวดที่๑ (งวดสุดท้าย) ร้อยละ ๑๐๐
	รวมเป็นจำนวนเงินราคากลางทั้งสิ้น	๓๕๘,๘๔๖.๗๘	๙๐	๑๐๐

๓.ข้อระเบียบ

(๑) พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

(๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔.ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

/(ลงชื่อ)...

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวชญานิษฐ์ หมอยา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวธัญวรัตน์ เชาว์เครือ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่.....เห็นควรอนุมัติ.....

(ลงชื่อ)

(นายสุพจน์ หนูขวัญ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลลำเลียง

☑ เห็นควรอนุมัติ

☐ ไม่เห็นควรอนุมัติ เนื่องจาก.....

☐ อื่น ๆ .....

(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)

ปลัดเทศบาลตำบลลำเลียง

วันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

☑ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

☐ อื่น ๆ .....

(นายเธียรชัย สายน้ำใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

วันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ ปร.5(ก)

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยหลุง - ห้วยมังลา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย:บาท	Factor F.	ค่าก่อสร้าง หน่วย:บาท	หมายเหตุ
1 .	งานทาง	255,334.27	1.4054	358,846.78	
2	งานสะพาน				
3	งานท่อเหลี่ยม				
	เงื่นไขการใช้ Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	358,846.78	ระยะดำเนินการ 90 วัน
	(สามแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบหกบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) ยอดสุทธิ			358,846.78	ระยะดำเนินการ เดือน

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร/ปริมาณงาน	460.00 ตารางเมตร
เฉลี่ยค่าประมาณราคา	780.10 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลลำเลียง ที่ 132/2569 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2569

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวชญานิษฐ์ หมอยา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวธัญวรัตน์ เชาว์เครือ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปราคากลางงาน ก่อสร้าง ประเภทงานทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยหลุง - ห้วยมังลา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง แผ่น 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ปริมาณงาน / กว้าง 4.00 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วยคูณ Fn	ราคากลาง
1	**งานดิน**							
1.1	**งานถางป่าและขุดตอ**							
1.1.(1)	งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา	ลบ.ม.	27.60	3.57	98.53	1.4054	5.02	138.48
2	**งานรองพื้นทางและพื้นทาง**							
2.1	**งานไหล่ทาง**							
2.1.(1)	ดินถมขอบผิวทางกว้างข้าง/ละ 0.20 ม.	ลบ.ม./หลวม	3.45	571.08	1,970.22	1.4054	802.59	2,768.94
2.2	**งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต**							
2.2.(1)	ทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม./หลวม	23.00	986.00	22,678.00	1.4054	1,385.72	31,871.66
2.2.(2)	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ ชั้นรองพื้นทางหินคลุก 10 ซม	ตร.ม.	506.00	13.12	6,638.72	1.4054	18.44	9,330.06
3	**งานผิวทาง**							
3.1	**งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต**							
3.1.(1)	ผิวทางปอร์ขตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา15 ซม.(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	460.00	435.00	200,100.00	1.4054	611.35	281,220.54
3.1.(2)	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion J0int)	เมตร	9.20	152.00	1,398.40	1.4054	213.62	1,965.31
3.1.(3)	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Jion)	เมตร	40.80	138.00	5,630.40	1.4054	193.95	7,912.96
3.1.(4)	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Jion)	เมตร	115.00	46.00	5,290.00	1.4054	64.65	7,434.57
4	**งานเบ็ดเตล็ด**							
4.1	**งานป้ายจราจร**							
4.1(1)	ป้ายจราจร (น-6)	ป้าย	1.00	6,850.00	6,850.00	1.4054	9,626.99	9,626.99
4.1(2)	ป้ายจราจร (บ-1)	ป้าย	1.00	4,680.00	4,680.00	1.4054	6,577.27	6,577.27
	รวมค่างานต้นทุนทั้งโครงการ				**255,334.27**			**358,846.78**
	ราคากลางค่างานก่อสร้าง							**358,846.78**

(1)ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	255,334.27
(2)ผลรวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
(3)ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
(4)ค่า Factor F งานทาง	=	1.4054
(5)ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	=	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวชญานิษฐ์ หมอยา)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวธัญวรัตน์ เขาว์เครือ)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ