



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง  
เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแพรทกษา หมู่ที่ ๙  
ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หมวดที่ ๑ ภายใน  
ข้อบังคับมาตรา ๑๔ และ ๑๕ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานให้ประชาชน  
รับทราบโดยทั่วกันนั้น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง จะดำเนินการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน  
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแพรทกษา หมู่ที่ ๙ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยทำการ  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร คอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕  
เมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทาง ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง พร้อมป้ายโครงการ  
จำนวน ๑ ป้าย ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ได้กำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน ๕๗๙,๐๐๐.- บาท  
(ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายคะณ ทองพสุสยาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแพรกขวา หมู่ที่ ๙ ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๘๙,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร คอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทาง ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๗๙,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
  - ๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น.
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายเสกสรร ศรีสุวรรณ
  - ๖.๒ จำเอก ทรงศักดิ์ สงสิงห์
  - ๖.๓ นายสุพจน์ หนูขวัญ



## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง
ประเภท	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแพรกขวา หมู่ที่ 9
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง
สถานที่ดำเนินการ	ถนนซอยแพรกขวา หมู่ที่ 9 ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง
ออกแบบประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
ตามแบบ	อบต.ลำเลียง เลขที่ 4/2560

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4                      จำนวน                      1                      แผ่น                      เมื่อ                      29 ส.ย. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	421,318.942	1.3749	579,271.41	ใช้ราคากลางพาณิชย์
	ป้ายโครงการ	-	-	-	จังหวัดระนอง ชุมพร
	เงินไฉ			-	นครศรีธรรมราช เดือน
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	พฤษภาคม และ
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	เดือน มิถุนายน
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	พ.ศ. 2560
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			579,271.41	ระยะเวลา 60 วัน
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			579,000.00	
	ตัวอักษร	ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน คสท.                      880.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ                      657.95 บาท/ตร.ม.

ผู้ประมาณการ ..... 

(นายเสกสรร ศรีสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น ..... 

(นายสะเณ ทองพสุสยาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง                      ค

อนุมัติ ..... 


(นายสะเณ ทองพสุสยาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว


เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ .....  ประธานกรรมการ

(นายเสกสรร ศรีสุวรรณ)

ลงชื่อ .....  กรรมการ

(จำเอกทรงศักดิ์ สงสิงห์)

ลงชื่อ .....  กรรมการ

(นายสุพจน์ หนูขวัญ)





## บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแพรกขวา หมู่ที่ 9
สถานที่ดำเนินการ	ถนนซอยแพรกขวา หมู่ที่ 9 ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง เริ่มต้นต่อจากถนน สายสองแพรก-บางนา
รายละเอียดโครงการ	ขนาดผิวจราจร คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 220.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการ

ประมาณการเมื่อวันที่ 29 ส.ย. 2560

ตามแบบ อบต.ลำเลียง เลขที่ 4/2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานตัดเกรดพื้นทางเดิม	1,100.00 ตร.ม.	-	-	10.86	11,946.00	11,946.00
2	งานลูกรังพื้นทางบดอัดแน่น S.P.D. 95% (ถมสูงเฉลี่ย 0.20 ม. ยาว 200 ม.)	- ลบ.ม	100.00	-	55.12	-	-
3	งานหินคลุกไหล่ทาง	41.25 ลบ.ม	588.03	24,256.2375	-	-	24,256.2375
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	44.00 ลบ.ม	392.52	17,270.88	99.00	4,356.00	21,626.88
5	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2)	132.00 ลบ.ม	-	-	306.00	40,392.00	40,392.00
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ....336กก./ลบ.ม.	887.04 ถุง	132.71050	117,719.521920	-	-	117,719.521920
	-ทรายหยาบ .... 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	79.20 ลบ.ม	392.520	31,087.5840	-	-	31,087.5840
	-หินผสม .... 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	143.88 ลบ.ม	700.930	100,849.80840	-	-	100,849.80840
5	เหล็กเสริม						
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20ม.	880.00 ตร.ม.	26.650	23,452.00	5.00	4,400.00	27,852.00
	- RB Ø 19 มม. (เพื่อการหัดตัว)	0.1569920 ตัน	17,190.07	2,698.703469440	2,900.00	455.27680	3,153.980
	- DB Ø 16 มม. (ตามยาว)	0.34760 ตัน	19,390.65	6,740.18994	3,300.00	1,147.08	7,887.26994
	- RB Ø 25 มม. (ทุกๆ 50 ม.)	0.06776 ตัน	19,566.47	1,325.8240	2,900.00	196.504	1,522.3280
6	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	19.80 ลบ.ฟ.	572.06	11,326.788	-	-	11,326.788
	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	99.00 ตร.ม.	-	-	133.00	13,167.00	13,167.00
7	แผ่นโฟม	3.6667 แผ่น	20.00	73.333	-	-	73.333
8	ลวดผูกเหล็ก	11.447040 กก.	52.52	601.1985408	-	-	601.1985408
9	ท่อ คอร.ขนาด Ø 0.60 ม.	12.00 ท่อน	551.40	6,616.80	83.10	997.20	7,614.00
10	ท่อ คอร.ขนาด Ø 0.40 ม.	- ท่อน	296.73	-	57.87	-	-
11	วัสดุยาแนวรอยต่อคอนกรีต	13.20 ลิตร	18.41	243.012	-	-	243.012
<b>รวมราคาค่าต้นทุน</b>							<b>421,318.942</b>

ผู้ประมาณการ .....

(นายเสกสรร ศรีสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง