

สรุปราคากำหนดก่อสร้างอาคารทั้งหมด

แบบ ปร.6

โครงการ ก่อสร้างอุระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ซอยในช่อง หมู่ที่ 6 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ปริมาณงาน กว้าง 0.50 เมตร สูง 0.70 เมตร ความหนา 0.12 เมตร ความยาว 75.00 ม. พร้อมบ่อดักน้ำ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต. ลำเลียงที่ 41 / 2565 ตว. 28 กุมภาพันธ์ 2565

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ระยะเวลาดำเนินงานจ้าง 75 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	สรุป ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	468,165.76	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	-	
3	ส่วนที่ 1 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี - งานไม่พิจารณาปรับราคา	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่แสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทเจ็ดสิบบหกสตางค์)	468,165.76	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต. ลำเลียงที่ 41 / 2565

(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ สอดส่อง)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายสุพจน์ หนูขวัญ)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายวงศธร จิตต์เจริญ)

ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

ณีนะควรวอนะสี

o j m i

(นางฤทธิพร คงสมาน)

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง



อนุมัติ



ไม่อนุมัติ

HS
(นายเอียรชัย สายน้ำใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

สรุปราคาค่างานก่อสร้างอาคารทั้งหมด

แบบ ปร.5(ก)

โครงการ ก่อสร้างอุระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง ซอยในช่อง หมู่ที่ 6 ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง
 ปริมาณงาน กว้าง 0.50 เมตร สูง 0.70 เมตร ความหนา 0.12 เมตร ความยาว 75.00 ม. พร้อมท่อพักน้ำ
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต. ลำเลียงที่ 41 / 2565 สว. 28 กุมภาพันธ์ 2565
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ระยะเวลาดำเนินงานจ้าง 75 วัน

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย :	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	356,876.84	1.3056	465,938.41	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	1,706.00	1.3056	2,227.35	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้... 5%.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7%.....				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่แสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทเจ็ดสิบกสตางค์)			468,165.76	
	- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร				
	- เฉลี่ยค่าประมาณราคา - บาท / ตารางเมตร				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต. ลำเลียงที่ 41 / 2565

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายสุวิทย์ สอดส่อง)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสุพจน์ หนูขวัญ)



ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวงศธร จิตต์เจริญ)

ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง	ความเห็น / คำสั่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
<p>.....  (นางอุทธิพร สังสมาน) หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ  (นายเชิรชัย สายน้ำใส) นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลำเลียง</p>

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ ก่อสร้างตูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ป.ร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง ขอยในช่อง หมู่ที่ 6 ตำบลก้านเสียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

แผ่นที่ 1

ปริมาณงาน กว้าง 0.50 เมตร สูง 0.70 เมตร ความหนา 0.12 เมตร ความยาว 75.00 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต. ลำเลียงที่ 41 / 2565 ถ.ว. 28 กุมภาพันธ์ 2565

ประมาณราคามีวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ระยะเวลาดำเนินงานจ้าง 75 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.1	งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	1.1.1 งานดินชุด - กลบดิน	87.36	ลบ.ม.	-	-	99.00	8,648.64	8,648.64	บ.ค่าแรง
	1.1.2 งานทรายหยาบรองพื้น	9.75	ลบ.ม.	509.35	4,966.16	99.00	965.25	5,931.41	พ.แรงงาน
	1.1.3 งานคอนกรีต 1 / 3 / 5	3.90	ลบ.ม.	1,870.00	7,293.00	398.00	1,552.20	8,845.20	ค้ำคูณค่าบ่อ
	1.1.4 งานคอนกรีต 1 / 2 / 4	20.84	ลบ.ม.	2,144.00	44,670.24	306.00	6,375.51	51,045.75	พ.แรงงาน
	1.1.5 งานเหล็กเสริมโครงสร้างผนังตูระบายน้ำ								
	- เหล็กเส้น RB 9 มม.	2.12	คัม	27,094.39	57,440.11	4,100.00	8,692.00	66,132.11	พ.แรงงาน
	- เหล็กเส้น RB 6 มม.	0.40	คัม	28,348.29	11,339.32	4,100.00	1,640.00	12,979.32	พ.แรงงาน
	- ลวดผูกเหล็ก	75.60	กก.	40.37	3,051.97	-	-	3,051.97	พ.แรงงาน
	- เหล็กฉาก 50 x 50 มม. ยาว 6.00 เมตร (18.4 กก.)	25.00	เส้น	563.47	14,086.75	147.20	3,680.00	17,766.75	พ.งานบ.
	1.1.6 งานไม้แบบ 100 %	250.50	ตร.ม.	-	-	133.00	33,316.50	33,316.50	บ.ค่าแรง
	- ไม้แบบใช้งานจริง	125.25	ตร.ม.	354.44	44,393.58	-	-	44,393.58	ต้นทุนค่าบ่อ
	รวมค่างาน 1.1 (1.1.1 - 1.1.6)				187,241.13		64,870.10	252,111.23	252,111.23
1.2	งานใส่ดีดวางระบายน้ำ กสส.								
	- ใส่ดีดวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร	187.00	ผา	245.97	45,997.24	58.85	11,004.87	57,002.11	ต้นทุนค่าบ่อ
	รวมค่างาน 1.2				45,997.24		11,004.87	57,002.11	57,002.11
1.3	งานบ่อพักน้ำ MH-1								
	- บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.10 x 1.40 ม.	3.00	ชุด	9,089.57	27,268.71	2,835.67	8,507.00	35,775.71	ต้นทุนค่าบ่อ
	รวมค่างาน 1.3				27,268.71		8,507.00	35,775.71	35,775.71

