

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขยายเขตแนวท่อประปา หมู่ที่ ๙ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๓,๐๐๐.๐๐-บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
  - ขยายเขตแนวท่อประปา หมู่ที่ ๙ ท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๑๓๙๒.๐๐ เมตร
  - PVC ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร PVC ขนาด ๔ นิ้ว ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร
  - พร้อมประตุน้ำตามรายละเอียดกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๗๐,๔๒๙.๐๑- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทหนึ่งสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายสุวิทย์ สอดส่อง ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ นายสุพจน์ หนูขวัญ กรรมการ
  - ๗.๓ นายวงศธร จิตต์เจริญ กรรมการ



## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง
ประเภท	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง
ปริมาณงาน	ท่อประปา PVC. ศก. 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 1392.00 เมตร -ท่อประปา PVC. ศก. 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 500.00 เมตร -ท่อประปา PVC. ศก. 4 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 500.00 เมตร พร้อมประตูน้ำตามรายละเอียดกำหนด
สถานที่ดำเนินการ	บ้านบางนา หมู่ 9 ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง
ประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามแบบ	อบต. ลำเลียง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อ 21 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา	360,316.34	1.3056	470,429.01	
	ป้ายโครงการ			-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			470,429.01	ระยะเวลา 60 วัน
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			470,429.01	
	ตัวอักษร	สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทหนึ่งสตางค์			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว


เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

  
(นางอุททิพร คงสมาน)

เห็นชอบ


หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
(นายเชิษฐชัย สายนั้งโต)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

  
..... ประธานกรรมการ

(นายสุวิทย์ สอดส่อง)

  
..... กรรมการ

(นายสุพจน์ หนูขวัญ)

  
..... กรรมการ

(นายวงศธร จิตต์เจริญ)

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โทร. 0-7787-1653

แบบ ปร. 4

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน

แผ่นที่ 1/1

ปริมาณงาน -ท่อประปา PVC. ศก. 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 1392.00 เมตร -ท่อประปา PVC. ศก. 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 500.00 เมตร

-ท่อประปา PVC. ศก. 4 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 500.00 เมตร พร้อมประตูน้ำตามรายละเอียดกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบางนา หมู่ที่ 9 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ท่อ พีวีซี 3 นิ้ว ชั้น 8.5	125.00	ท่อน	369.16	46,145.00	36.91	4,613.75	50,758.75	พานิชชุมพร
2	ท่อ พีวีซี 4 นิ้ว ชั้น 8.5	125.00	ท่อน	717.76	89,720.00	71.77	8,971.25	98,691.25	พานิชชุมพร
3	ท่อ พีวีซี 2 นิ้ว ชั้น 8.5	348.00	ท่อน	201.87	70,250.76	20.18	7,022.64	77,273.40	พานิชชุมพร
4	น้ำยาประสานท่อพีวีซีขนาด 250 กรัม	25.00	กระป๋อง	136.45	3,411.25	-	-	3,411.25	พานิชระนอง
5	ค่าแรงงานขุด-ถม (ด้วยเครื่องจักร 45	2,392.00	เมตร	-	-	30.00	71,760.00	71,760.00	จากสูตรคำนวณ
6	ประตูน้ำ 3 นิ้ว (ทองเหลืองลื่นเกด)	1.00	ตัว	6,750.00	6,750.00	675.00	675.00	7,425.00	พานิช ก.ท.ม.
7	ประตูน้ำ 4 นิ้ว(ทองเหลืองลื่นเกด)	1.00	ตัว	5,750.00	5,750.00	575.00	575.00	6,325.00	พานิช ก.ท.ม.
8	ประตูน้ำ 2 นิ้ว (ทองเหลืองลื่นเกด)	3.00	ตัว	2,170.00	6,510.00	217.00	651.00	7,161.00	พานิช ก.ท.ม.
9	ค่าติดตั้งจุดจ่ายน้ำ 2 นิ้วลด 1/2 นิ้ว	35.00	จุด	62.31	2,180.85	6.23	218.05	2,398.90	พานิช/สูตรคำนวณ
10	ค่าติดตั้งจุดจ่ายน้ำ 4 นิ้วลด 3/4 นิ้ว	6.00	จุด	392.66	2,355.96	39.26	235.56	2,591.52	พานิช/สูตรคำนวณ
11	ค่าติดตั้งจุดจ่ายน้ำ 3 นิ้วลด 1/2 นิ้ว	11.00	จุด	126.47	1,391.17	12.64	139.04	1,530.21	พานิช/สูตรคำนวณ
12	วงบ่อซีเมนต์สำเร็จ 0.60 ม.+ฝาปิด	5.00	ชุด	217.00	1,085.00			1,085.00	เว็บไซต์
13	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	1,767.00	1,767.00			1,767.00	วัสดุรวมรวม
14	ข้อต่อตรง 4 " ลด 3 "	1.00	ชิ้น	101.37	101.37			101.37	เว็บไซต์
15	ต่อตรง 4 "	123.00	ชิ้น	106.31	13,076.13			13,076.13	พานิชชุมพร
16	ต่อตรง 3 "	123.00	ชิ้น	56.97	7,007.31			7,007.31	พานิชชุมพร
17	ต่อตรง 2 "	345.00	ชิ้น	20.96	7,231.20			7,231.20	พานิชชุมพร
18	สามทาง 2"	1.00	ชิ้น	39.94	39.94			39.94	พานิชชุมพร
19	สามทาง 3" ลด 2"	1.00	ชิ้น	174.97	174.97			174.97	เว็บไซต์
20	ข้อต่อตรง 3 " ลด 2 "	2.00	ชิ้น	76.00	152.00			152.00	เว็บไซต์
21	สามทาง 4 "	1.00	ชิ้น	355.14	355.14			355.14	พานิชชุมพร
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				265,455.05		94,861.29	360,316.34	